令和８年度いちじく加温ハウス等整備工事

一金　　円也

（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円）

日吉津村

鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

（0859）27-5954

名　称	品　名	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
1.屋根型ハウス（硬質フィルム）新設工事		式	1			
2.屋根型ハウス付帯設備・関連設備工事		式	1			
3.屋根型ハウス諸経費		式	1			
4.低コストハウス（耐雪型）新設工事		式	1			
5.イチジク栽培施設新設工事に伴う井戸掘削、ポンプ工事						
				小計		
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円）				消費税（10%）		
				合計		

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
1.屋根型ハウス（硬質フィルム）新設工事							
(1)基礎工事							
水盛		式	1				
根切り、床均し		㎥	43.8				
埋戻し、残土処分							
砕石		㎥	2.5				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	Fc＝18N/㎟	㎥	4.4				
型枠損料		㎥	38				
鉄筋加工組立		kg	370				
アンカーボルト	M16	本	68				
どぶ角座金	t4.5×38×38穴φ17	枚	77				
レール下根巻き	2枚戸	か所	2				
養生片付け		式	1				
重機、型枠配送費		式	1				
基礎諸経費		式	1				
					小計		
(2)鉄骨材料							
柱	LH150×75×3.2×4.5	kg	730				
合掌	LH150×75×3.2×4.5	kg	1220				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
妻柱	LH125×60×3.2×4.5	kg	320				
梁,束	L50×50×4	kg	150				
継梁	C75×45×15×2.3（白）	kg	350				
誘引角	□50×50×2.3	kg	350				
誘引補強							
母屋	C60×30×10×1.6（白）	kg	710				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	C75×45×15×1.6（白）	kg	170				
桁胴縁	C60×30×10×1.6（白）	kg	480				
妻胴縁	C60×30×10×1.6（白）	kg	210				
変形C型鋼		m	71				
プレート	黒	kg	810				
メッキ賃		kg	3,820				
工場加工		kg	3,820				
壁ブレース	M12	ｾｯﾄ	10				
屋根ブレース	M12	ｾｯﾄ	10				
誘引柵吊り		ｾｯﾄ	11				
誘引補強吊り	M12	ｾｯﾄ	2				
ボルト・ナット		式	1				
					小計		

名　称	品　名	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
(3)アルミ、建具材料						
アルミ材		kg	430			
アルミ加工		kg	430			
出入口戸（ポリカW）鍵付	W2600×H2300　Wレール	ｾｯﾄ	2			
ビートゴム						
				小計		
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円）						
棟化粧板		枚	2			
シリコン　ライトグレー	SA-45	本	9			
カラートタン W500		m	90			
フィルム下地　屋根	ピットハル　@500	m	680			
フィルム下地　屋根	オキペット　@500	m	210			
フィルム下地　妻、桁下	ピットハル	m	300			
フィルム下地　妻、桁下	オキペット	m	510			
アルミボン	6m	本	42			
アルミハイフィックス	6m	本	29			
フィット	6m	本	15			
アルミ外ジョイント		コ	35			
アルミ押え	3m　深溝Ⅱ含む	本	600			

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
アルミ押縁	天窓ネット用	本	60				
ハイグレードソフトスプリング	2m	本	30				
被覆スプリング（黒）	2m	本	80				
ヒフクスプリングストロング	2m	本	160				
マイカEX							
水抜き金具		コ	75				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	SWR-12-14	コ	40				
チェーン用カップリング	SBP50K	コ	40				
ビス類		式	1				
ステン　ボルト・ナット		式	1				
ワイヤーバード	1号　12コ	式	1				
補足材		式	1				
					小計		
(5)開閉器材料	天窓：硬質						
制御盤	JR-202	台	1				
雨センサー	R-8S-BP	台	1				
雨センサー架台	RS-1	台	1				
子器	MR20	台	2				
自動減速機	JVR25-202	台	2				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
減速機調整費		式	1				
メタル	25A　ドブ	コ	24				
シャフトパイプ	25A-L5,500	本	13				
シャフトジョイント	25A　プレスドブ	コ	12				
ラック＆ピニオン　アルミ							
クサリ		m	10				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円）		台	2				
ニュータニカンキット104		台	2				
巻上パイプ	φ22-4.5S	本	24				
シーアイカセットストロング	22型	コ	100				
					小計		
(6)被覆材料							
被覆材	エフクリーン自然光0.1	㎡	670				
被覆材	ダイヤスター0.15	㎡	290				
防虫網（赤）0.8㎜目合		㎡	181				
防虫網（赤）0.8㎜目合		㎡	69				
天窓防虫網加工		式	1				
両面粘着テープ	15㎜×50m	巻	33				
イノチオバンド	400m	巻	3				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
シリコンチューブ	3×5×100m	巻	1				
					小計		
(7)施設本体工事							
建方工事		㎡	315				
妻工事							
誘引補強取付	□75	か所	2				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円）		か所	11				
巾入取付		m	88				
出入口戸取材		か所	2				
天窓取付		m	67				
フィルム張り	屋根面	㎡	315				
フィルム張り	妻面	m	18				
フィルム張り	側面	m	70				
防虫ネット張		式	1				
巻上換気取付		式	1				
ワイヤーバード取付		式	1				
雨センサー取付		か所	1				
					小計		
(8)運搬費							

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
運賃		式	1				
					小計		
					計		
2.屋根型ハウス付帯設備・関連設備工事							
(1)空調設備工事							
風来望Ⅱ	三相200V	台	2				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	Uボルト（φ13用）	組	2				
風来望制御盤	タイマー　200V	台	1				
循環扇取付		式	1				
					小計		
(2)自動カーテン工事	天井ﾊﾟｲﾌﾟ・先端ﾊﾟｲﾌﾟ仕様、みずほ式自動ｶｰﾃﾝ装置						
	ｻｲﾄﾞ巻上2層・妻たくし上げ、2軸2層						
スカイコート有孔0.075	270*40m　ｶｯﾄ	枚	4				上層
スカイコート有孔0.075	270*40m　ｶｯﾄ	枚	4				下層
バツグン５　0.15	40*37m　ｶｯﾄ	枚	2				層間
バツグン５　0.15	135㎝*15m	枚	1				固定張り
サニーコート	300*36m	枚	2				サイド
サニーコート	300*12m	枚	2				妻
軸受	1A	ケ	24				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
軸受サポート	29T	ケ	4				
ドラム	2KT	ケ	26				
トップハンガー	4C	ケ	26				
サイド滑車	5S	ケ	26				
ロープ受滑車							
角パイプジョイント	8A	ケ	20				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	8D	ケ	70				
カーテンアダプター	12TP　ｽﾄｯﾊﾟｰ付き	ケ	16				
コーティングワイヤーロープ	13A	m	1,000				
サイドワイヤー	14A	m	150				
サイドワイヤー	14B	m	200				
FB	15A	ケ	8				
FB	15C	ケ	4				
カーテンクリップ	16R	ケ	125				
フィルムクリップ	16F	ケ	400				
ワイヤークリップ	17A	ケ	250				
ターンバックル	18C　小	ケ	10				
ターンバックル	18D　大	ケ	5				
ストッパー	19A	ケ	8				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
ストッパー	19B	ケ	4				
原動機セット	34K7	ｾｯﾄ	2				
アウトジョイント	22A	ケ	2				
コーナーシンプル	25D	ケ	10				
パッカー							
シーアイハマカセットストロング	22用　ブルー	ケ	400				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	丸125P*3000	本	16				
誠和エクセル線クリア＃14　1000m	0099914C	巻	2				
ニュータニカンキット104（100m用）	NTKT104	台	2				
ワイヤーテイワン	22*22	ケ	15				
パイラック	90U2	ケ	30				
ベルト	90I	m	50				
雑材費		式	1				
角型鋼（白）	ロ1.6×32×32×3000	本	24				
パイプN	12.7*0.8*4500N	本	80				
パイプS	22.2*1.2*4500S	本	57				
施工費		式	1				
諸経費		式	1				
					小計		

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
(3)地上灌水工事							
・養液栽培資材のみ							
①メインユニット							
レナウン液肥混入機	HM-S　40Φ	台	1				
配管継手							
					小計		
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円）							
ディスクフィルター	1 1/2"ﾌｨﾙﾀｰ40mmｽｰﾊﾟｰ120ﾒｯｼｭ	ケ	1				
ｻﾝﾄﾞﾌｨﾙﾀｰ（ｻﾝﾄﾞｽﾄｰﾑ）40用	16-1.5手動洗浄ｾｯﾄ（砂3袋付）	ケ	1				
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞZ型（KITZ Z）	1*1/2インチ（40）	ケ	1				
VP	40　4m	本	2				
配管継手		式	1				
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄ　ﾈｼﾞ式	1 1/2”	ケ	1				
井戸蓋	70cm	ケ	1				
					小計		
③灌水チューブ							
積水潅水ﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ10穴	25*4m ﾉｽﾞﾙ120°　付(28*32) I 型	本	23				
TS-C	25	ケ	6				
					小計		

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
④配管部材							
ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞZ型（KITZ Z）	1*1/2インチ（40）	ケ	4				
VP	25　4m	本	13				
VP	40　4m	本	8				
配管継手							
ホースカラン（JWWA）	20㎜ JIS20	ケ	2				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円）		式	1				
					小計		
⑤誘引線							
メッキ半鋼線	3.2Φ ＃10*50kg(1巻 約791m)	ケ	1				
誠和ワイヤークリップ（小）	0017A	ケ	50				
誠和ターンバックル（大）	0018B	ケ	6				
誘引フック工事	誘引番線工事	式	1				
					小計		
⑥施工費							
配管工事		式	1				
					小計		
⑦運賃、諸経費							
運賃		式	1				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
諸経費		式	1				
					小計		
⑧隔離ベッド部材							
ｱｸﾞﾘｼｰﾄｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ	SW1515　1.0*100	本	2				
ｼｰｱｲｶｾｯﾄｽﾄﾛﾝｸﾞ							
カットパイプ	19.1*1.2*0.9N	本	63				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	22.2*1.2*4500S	本	21				
Sフック大	110*70　10本入り	ケ	10				
佐藤　パイプクロス	22.2*19.1(平行ｸｻﾋﾞ ﾍﾞﾝﾁ仕様)	ケ	63				
					小計		
⑨隔離ベッド施工費							
隔離ベッド工事	架台設置	式	1				
					小計		
(4)暖房工事	ネポン温風機						
外気-5℃時、室温18℃設定							
①温室内暖房設備工事							
温室暖房機	HK-3030TCV	基	1				
感震器	BES-100	ケ	1				
煙室セット	ES-2330	ｾｯﾄ	1				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
煙突セット	BEP-20T　1504	ｾｯﾄ	1				
煙突直管	Φ150	本	2				
煙突エルボ	Φ150	ケ	1				
煙突断熱材セット	BED-1501	ｾｯﾄ	1				
煙突断熱材セット							
煙突支持金具		ケ	1				
（うち取引に係る消費税及び地方消費	折幅900×50m	本	2				
コーナーダクト	L-90	ケ	2				
機器搬入据付工事		式	1				
煙道煙突取付工事		式	1				
煙道断熱工事		式	1				
					小計		
②オイルタンク及びオイル配管設備工事							
オイルタンク	1900L	基	1				
防油堤	NS1.9A（プレキャスト）	基	1				
油配管部材	10m以内	式	1				
消火器	ABC-10形	ｾｯﾄ	2				
格納箱	ABC-10用	式	1				
消火器設置台	VA	式	1				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
危険物看板	火気厳禁他2点	ｾｯﾄ	1				
スライドアングル（2連用）	SRD-2	式	1				
オイルタンク搬入据付工事		式	1				
防油堤設置工事	基礎なし	式	1				
配管工事費							
消火器・看板取付工事		式	1				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円）					小計		
③諸経費							
機材運搬費	(機材・ｵｲﾙﾀﾝｸ・防油堤　別便発送)	式	1				
試運転調整費		式	1				
消耗品雑材		式	1				
消防関連打合せ費用							
現場諸経費		式	1				
					小計		
(5)電気工事							
①【一次側電気工事】							
引込柱	XDDC137OKW	本	1				
引込計器盤	M0201	面	1				
盤取付材料		式	1				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
サーキットブレーカー	NF63-CV 3P30AT 電灯	台	1				
サーキットブレーカー	NF63-CV 3P30AT 動力	台	1				
硬質ビニル電線管	VE-36	m	10				
プリカチューブ	38㎜　被覆付	m	4				
波付合成樹脂管							
電線管付付属品	120*120*80	式	1				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	VV-F 2.0㎜-3c	式	1				
ビニル絶縁電線	IV5.5sq	m	60				
低圧CVケーブル	CV8sq-3c	m	120				
接地材料	D種	所	1				
雑材料消耗品		式	1				
電工費		式	1				
申請手続費	CVV　1.25sq-4c	式	1				
足場仮設費	2P15AE*2　ET	式	1				
工事雑費		式	1				
運搬交通費		式	1				
諸経費		式	1				
					小計		
②【二次側電気工事】							

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
分電盤		面	1				
盤取付材料		式	1				
硬質ビニル電線管	VE-22	m	6				
可とう電線管	PF-S　22【1重】	m	10				
電線管付付属品							
電線管支持材料		式	1				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	VV-F 2.0㎜-3c	m	50				
低圧CVケーブル	cv2.0sq-4c	m	150				
低圧CVケーブル	cv3.5sq-4c	m	40				
制御用CVVケーブル	CVV　1.25sq-3c	m	80				
防水コンセント	2P15AE*2ET	組	2				
雑材料消耗品		式	1				
電工費		式	1				
工事雑費		式	1				
運搬交通費		式	1				
諸経費		式	1				
					小計		
					計		
3.屋根型ハウス諸経費							

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
仮設工事		式	1				
現場管理費		式	1				
					計		
4.低コストハウス（耐雪型）新設工事	間口6m*35m*1棟						
(1)資材費							
①本体資材							
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	31.8*1.6*5800*2	ｾｯﾄ	51				P＝700
直管 高強度鋼管	31.8*1.6*5500S	本	7				天
直管 高強度鋼管	25.4*1.6*5500S	本	13				母屋2列
直管 高強度鋼管	31.8*1.6*5500S	本	13				肩
直管	25.4*1.6*5500S	本	13				沈下止め
直管	25.4*1.6*5500S	本	13				ﾊﾞﾝﾄﾞ取り
直管	22.2*1.2*5500S	本	18				筋交
パイプクロス	31.8*31.8	ケ	147				天、肩
パイプクロス	31.8*25.4	ケ	98				母屋
パイプクロス	31.8*25.4	ケ	102				沈下止め
Tバンド	31.8*31.8	ケ	6				天、肩
Tバンド	31.8*25.4	ケ	4				母屋
自在金具	31.8*22.2　BN付	ｾｯﾄ	4				筋交

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
カラースエジビニペット	4m	本	36				肩、スソ
ヒフクスプリング	2m	本	90				肩、スソ
ヒロパイプジョイント	32	ケ	98				肩
パイプコーナージョイント	32	ｾｯﾄ	4				肩
ヒロパイプジョイント							ｽｿ1ケ跳び
パイプコーナージョイント	32	ｾｯﾄ	4				スソ
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	＃12	kg	6				筋交からみ
ロングスクリュー杭	L800	本	48				P＝1500
ナベビス	4*13	ケ	110				
					小計		
②補強資材（12カ所/棟取付）							
直管 高強度鋼管	25.4*1.6*5500S	本	24				ｸﾛｽﾀﾞｲﾊﾞｰP＝2800
直管 高強度鋼管	25.4*1.6*5500S	本	7				補強通し
Tバンド	31.8*25.4	ケ	24				肩+ｸﾛｽﾀﾞｲﾊﾞｰ
Tバンド	25.4*25.4	ケ	24				母屋+ｸﾛｽﾀﾞｲﾊﾞｰ
パイプクロス	25.4*25.4	ケ	24				ｸﾛｽﾀﾞｲﾊﾞｰ+補強通し
サドルバンド	25.4	ケ	4				補強通し両褄受け
Tバンド	25.4*25.4	ケ	2				補強通し　両端部
ナベビス	4*13	ケ	120				

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
					小計		
③褄面資材　両面両開き							
角パイプ	50*50*3500	本	4				褄柱
角パイプ	50*50*3000	本	4				褄柱
角パイプ							褄柱
角パイプ	50*50*5000	本	1				カモイ
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	31.8*1.6*5500S	本	2				補強
R型妻用ユニバーサル	31.8	ケ	12				褄柱
六角ボルト・ナット	3/8*32	ｾｯﾄ	12				褄柱
妻キャップ	50角　B・N無し	ケ	12				褄柱
L型連結プレート	50*50	ケ	8				カモイ
スーパークロス	50*31.8	ケ	12				補強管
ビニバー	4m	本	14				
ヒフクスプリング	2m	本	28				
パイプコーナージョイント	32	ｾｯﾄ	24				
テイペットドアEX	12*20	枚	4				出入口ドア
ニューレール	4.8m	本	2				上レール
C鋼レール	4.8m	本	2				下レール
ニューレール取付金具	NND-K	ケ	12				

名　称	品　名	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
C鋼レール取付金具	ND-60-2K	ケ	8			
ニューツマソー	600*1300　ネット付	台	2			
VP　Tジョイント		ケ	4			
ナベビス	4*13	ケ	260			
				小計		
④換気資材						
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	50	ケ	2			側面巻上機
直管	19.1*1.2*5500S	本	13			側面巻上直管
直管	22.2*1.2*5500S	本	1			ガイド
カセットストロング	19	ケ	72			P＝1000
ビニバー	4m	本	2			
ヒフクスプリング	2m	本	4			
ナベビス	4*13	ケ	40			
				小計		
⑤被覆資材						
POフィルム 透明	0.1*770*40m ｶｯﾄ	枚	1			天
POフィルム 透明	0.1*185*35m ｶｯﾄ	枚	2			側
POフィルム 透明	0.1*67.5*39m ｶｯﾄ	枚	2			スソ
POフィルム 透明	0.1*200*4.5m ｶｯﾄ	枚	4			カド

名　称	品　名	単位	数　量		単　価	金　額	備　考
POフィルム 透明	0.1*135*2.5m ｶｯﾄ	枚	4				ドア
防虫ネット	1*150*35m ｶｯﾄ	枚	2				側
ハウスバンド	500m　黒	巻	2				
					小計		
(2)工事費							
組立工事		式	1				
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金　　円		式	1				
					小計		
(3)共通仮設費		式	1				
					小計		
(4)諸経費		式	1				
					小計		
					計		
5.イチジク栽培施設新設工事に伴う井戸掘削、ポンプ工事							
(1)井戸掘削工事							
①さく井工事費							
掘削労務	100㎜掘削	m	5				
ケーシングパイプ	VP50　2本	本	2				
スクリーンパイプ	スクリーン加工	本	1				

名　称	品　名	単位	数　量	単　価	金　額	備　考
簡易揚水試験		式	1			
水質検査	一般飲料水適否試験	検体	1			
				小計		
②諸経費		式	1			
				小計		
③ポンプ工事費						
（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　金	JF-2-1500	式	1			
ジェットJF-2-1500	12m	ケ	1			
配管材料費		式	1			
レバーボールバルブ	50A	ケ	1			
配管労務費		式	1			
				小計		
				計		